

业绩信息汇总表

标段（包）编号：24-CNCCC-FW-GK-8377/01

标段（包）名称：米桑油田储油罐外加电流阴极保护系统改造服务

投标人	序号	合同对方名称	签订日期	履约情况	标的物名称	标的物数量
兴成泰·艾镁斯科技（北京）有限公司	1	山西铭石煤层气股份有限公司燃气输配分公司	2022年4月13日	良好	管线阴极保护修复工程	1454676.24
兴成泰·艾镁斯科技（北京）有限公司	2	山西能源煤层气有限公司	2022年7月14日	良好	能源公司线路阴保系统改造工程	288710.00
兴成泰·艾镁斯科技（北京）有限公司	3	天峻渝能燃气有限公司	2022年8月16日	良好	乌兰至天峻天然气输气管道阴极保护工程	320000.00
兴成泰·艾镁斯科技（北京）有限公司	4	兴安盟中油金鸿燃气有限公司	2022年9月20日	良好	兴安盟中油金鸿燃气有限公司燃气管道阴极保护工程	1207829.00
兴成泰·艾镁斯科技（北京）有限公司	5	太原天然气有限公司	2024年5月15日	良好	太原天然气迎泽大街与东中环埋地钢制管道阴极保护工程	2063203.33
兴成泰·艾镁斯科技（北京）有限公司	6	大柴旦金地燃气有限公司	2023年6月15日	良好	大柴旦燃气管网阴极保护工程	850000.00
兴成泰·艾镁斯科技（北京）有限公司	7	互助县金地燃气有限公司、大通县金地燃气有限公司	2021年8月17日	良好	互助、大通县高压及次高压燃气管道阴极保护工程	890000.00
兴成泰·艾镁斯科技（北京）有限公司	8	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	2022年11月20日	良好	管道阴极保护修复整改服务	1900000.00
兴成泰·艾镁斯科技（北京）有限公司	9	山西天然气有限公司	2023年9月12日	良好	2023年输气管道阴极保护隐患整改	627110.00
		国家管网集团海南				

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司	2	天然气有限公司（2022-2025年度阴极保护系统检测检修服务及备件采购合同）	2022年5月5日	符合甲方要求	2022-2025年度阴极保护系统检测检修服务及备件采购	1
成都开美利科技有限公司	1	宁波工业供水有限公司	2022.11.7	1、安装50V/50A智能恒电位仪2台，安装30V/5A智能太阳能恒电位仪安装6台；2、钻建50米深MMO/Ti深井阳极地床3口，阳极地床安装；3、钻建30m特种柔性阳极深井地床钻井6口，阳极地床安装；4、安装智能测试桩12套，含参比、探头等；5、安装预包装22kg镁合金阳极24支；6、普通测试桩安装6套，含参比等；7、管道线焊接、防腐、电缆敷设等；	阴极保护项目（重发）	1
成都开美利科技有限公司	2	江苏天然气有限公司	2021.9.17	江苏省天然气有限公司锡张线管道电位整治及智能电位桩安装工程包括但不限于:智能电位桩改造20处、直流排流改造6处、交流排流改造2处，并对改造段进行阴极保护有效性分析等。	锡张线管道电位整治及智能电位桩安装工程	1
成都开美利科技有限公司	3	杭州天然气有限公司	2023.4.17	杭州天然气利用工程S18建德段乾潭阀室至杨村桥阀室（S18-3）高压管道穿越铁路工程及杨村桥阀室一期工	杭州天然气利用工程S18建德段乾潭阀室至杨村桥阀室（S18-3）高压管道穿越铁路工程及杨村桥阀室一期工	1

				程阴极保护	程阴极保护	
成都开美利 科技有限司	4	中海福建天然气有 限责任公司	2021.7.19	1、67个极化试片 供货及安装; 2、6 7个自腐蚀试片供 货及安装; 3、10 个腐蚀探头供货及 安装; 4、67个长 效参比电极供货及 安装; 5、67个测 试桩供货及安装 6 、67个阴极保护 及干扰监测终端供 货及安装; 7、200 米电缆敷设，型号 VV22-1KV/1X10 mm²; 8、智能测 试远程系统接入服 务器，提供阴极保 护及干扰监测管理 软件系统; 9、配套 系统调试。 10、 阴保及干扰分析报 告:	福建LNG输气干线 智能电位测试桩安 装工程施工项目	1
成都开美利 科技有限司	5	东阳市燃气有限公 司	2023.9.17	1.提供并安装4处 有源排流（30mM MO/Ti柔性阳极深 井地床）;提供并 安装远程远控直流 杂散电流控制仪4 套 2.增加2处场站 打井（30mMMO /Ti柔性阳极深井 地床）、提供并安 装30V20A远传远 控恒电位仪2套、 提供并安装固态耦 合器2套; 3.增加2 处交流排流、 （30mMMO/Ti柔 性阳极深井地床） ； 4.全线线路测试 桩维护增设22kg* 4阳极包12处，增	东阳市燃气有限公 司埋地钢管管道电 位整治工程	1

				设5套智能测试桩 , 含参比、探头等 5.管线防腐层开挖 修复9处作业。 6 、管道线焊接、防 腐、电缆敷设等		
成都开美利 科技有限公司	6	金华市婺城区金建 铁路建设项目指挥 部	2023.7.15	1.智能杂散电流干 扰及腐蚀速率监测 终端安装(含柱体 、参比、极化探头 安装)6处; 2.排 流地床建设(50 米深井)6座 3.锌 带安装900米 4.管 道开挖及阴极电缆 焊接6处; 5.电缆 安装铺设RVV-0.6 /1kV-35, 480米 ; 6.电缆安装铺设 ZCVV-0.6/1kV-1 0, 480米; 7.固 态去耦合器安装(含柱体安装)6处 ; 8.支墩安装6处 ; 9.系统调试6处 ; 10.杂散电流排 流效果验证6处;	国家管网西气东输 、浙江省公司、东 部储运公司等油气 管道与新建金华至 建德高速铁路40 号墩~42号墩交 叉处电磁防护项目	1
成都开美利 科技有限公司	7	陕西省天然气股份 有限公司	2023.10.23	完成安装电位测试 桩326套, 安装ER 腐蚀探针10套, 实现自然电位、通 电电位、断电电位 、交直流电压和电 流密度等阴保数据 测量, 并传输至现 有阴极保护系统平 台, 测试桩和腐蚀 探针具体安装位置 结合现场实际确定 , 并对智能阴极保 护管理人员进行培 训等。	长输管道阴极保护 远程监控系统科技 成果转化落地项目	1
				(1)在玉溪站YCP0		

成都开美利科技有限公司	8	国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司	2022.10.7	30-05安装一组牺牲阳极,一个ER腐蚀探头(远传功能);(2)在富宁站FF084-02 安装一组牺牲阳极, 一个ER 腐蚀 探头;(3)开展牺牲阳极地床、ER 腐蚀探头的投用及调试。具体以设计图为准。	云南输油二部(玉溪站、富宁站)阴保问题整改项目施工合同	1
成都开美利科技有限公司	9	南江县瑞博天然气有限公司	2024.6.6	下两至梓潼庙输气管道阴极保护系统整改技术服务该条管线牺牲阳极埋设55组(一组2支), 共计埋设阳极110支;测试增设27支。	梓潼庙至下两输气管道阴极保护系统整改技术服务	1
成都开美利科技有限公司	10	合肥燃气集团有限公司	2020.3.2	1、60套智能测试桩的供货安装及调试; 2、60个极化试片供货及安装; 3、60个自腐蚀试片供货及安装; 4、60个长效参比电极供货及安装; 5、60个阴极保护及干扰监测终端供货及安装; 6、200米测试电缆敷设, 型号VV22-1KV/1×10mm ² ; 7、智能测试远程系统接入服务器, 提供阴极保护及干扰监测管理软件系统; 8、配套系统调试。	合肥燃气集团阴极保护远程监控系统设备定点供应商合同	1
				1.智能电位采集终端 50套 2.电池 50套 3.SIM卡通讯费 50套 4.极化探头	成都彭管部分管段	

成都开美利 科技有限司	11	中航油彭州管道运 输有限公司	2020.12.23	及试片等50套 5. 桩体 50 套 6.数据 集成开发费用1项 7.终端系统服务器 1套 8.系统安装调 试1套	阴极智能远传设备 采购合同	1
----------------	----	-------------------	------------	--	------------------	---