

业绩信息汇总表

标段（包）编号：26-CNCCC-FW-GK-1393/01

标段（包）名称：海油发展-常州院湛江地区阴极保护系统综合治理服务专有协议

投标人	序号	合同对方名称	签订日期	履约情况	标的物名称	标的物数量
中冶检测认证有限公司	1	中联华瑞天然气有限公司	2025年1月9日	满足合同和甲方要求	神安管道康宁-安平段阴保系统有效性评价治理服务项目	1
中冶检测认证有限公司	2	中广核如东海上风力发电有限公司	2022年10月24日	满足合同和甲方要求	中广核新能源江苏如东海上风电场海上升压站及风机基础结构防腐检测服务合同	1
中冶检测认证有限公司	3	中广核（福建）风力发电有限公司	2024年5月28日	满足合同和甲方要求	中广核新能源福建平潭海上风电场风机基础安全及腐蚀检查、检测采购项目	1
青岛钢研纳克检测防护技术有限公司	1	中海油能源发展股份有限公司	2022.12.08	正常履约	常州院陆地阴极保护检测及改造服务协议	/
青岛钢研纳克检测防护技术有限公司	2	广东大鹏液化天然气有限公司	2022.04.20	正常履约	埋地输气管道检测及腐蚀评价项目	/
青岛钢研纳克检测防护技术有限公司	3	中海油能源发展股份有限公司	2023.11	正常履约	常州院渤海区域导管架阴极保护监测系统维护服务专有品类化协议	/
青岛钢研纳克检测防护技术有限公司	4	深圳市云帆自动化技术有限公司	2024.04.30	正常履约	163平台ICCP系统调试服务项目技术服务	/
				(1) 完成34支14kg镁合金阳极（AZ63-14）的供应及安装，完成6支8kg镁合金阳极（AZ63-8）的供应及安装；（2）完成	杭州天然气利用工	

成都开美利科技有限公司	1	杭州天然气有限公司	2023.4.17	11支露出式不锈钢测试桩的供应及安装；（3）完成9支长效Cu/CuSO4参比电极的供应及安装；（4）完成1套kmlcpyc-2智能测试桩供应及安装；（5）完成带状锌阳极200米供应及安装；	程S18建德段乾潭 阀室至杨村桥阀室（S18-3）高压管道穿越铁路工程及杨村桥阀室一期工程阴极保护	1
成都开美利科技有限公司	2	东阳市燃气有限公司	2023.9.17	1.提供并安装4处有源排流（30mMMO/Ti柔性阳极深井地床）；提供并安装远程远控直流杂散电流控制仪4套 2.增加2处场站打井（30mMMO/Ti柔性阳极深井地床）、提供并安装30V20A远传远控恒电位仪2套、提供并安装固态耦合器2套； 3.增加2处交流排流、（30mMMO/Ti柔性阳极深井地床）； 4.全线线路测试桩维护增设22kg*4阳极包12处，增设5套智能测试桩，含参比、探头等 5.管线防腐层开挖修复9处作业。 6、管道线焊接、防腐、电缆敷设等	东阳市燃气有限公司埋地钢管管道电位整治工程	1
				1.智能杂散电流干扰及腐蚀速率监测终端安装（含柱体、参比、极化探头安装）6处； 2.排流地床建设（50		

成都开美利科技有限公司	3	国家管网西气东输、浙江省公司、东部储运公司等油气管道与新建金华至建德高速铁路40号墩~42号墩交叉处电磁防护项目	2023.7.15	米深井)6座 3.锌带安装900米 4.管道开挖及阴极电缆焊接6处; 5.电缆安装铺设RVV-0.6/1kV-35, 480米; 6.电缆安装铺设ZCVV-0.6/1kV-10, 480米; 7.固态去耦合器安装(含柱体安装)6处; 8.支墩安装6处; 9.系统调试6处; 10.杂散电流排流效果验证6处;	国家管网西气东输、浙江省公司、东部储运公司等油气管道与新建金华至建德高速铁路40号墩~42号墩交叉处电磁防护项目	1
成都开美利科技有限公司	4	陕西省天然气股份有限公司	2023.10.23	完成安装电位测试桩326套, 安装ER腐蚀探针10套, 实现自然电位、通电电位、断电电位、交直流电压和电流密度等阴保数据测量, 并传输至现有阴极保护系统平台, 测试桩和腐蚀探针具体安装位置结合现场实际确定, 并对智能阴极保护管理人员进行培训等。	长输管道阴极保护远程监控系统科技成果转化落地项目	1
成都开美利科技有限公司	5	中海油辽宁天然气有限责任公司	2024.11.27	一、提供并安装智能阴保桩104处, 浇筑水泥墩104处, 开挖工作坑1*1*1m共计104处。 二、提供并安装恒电位仪两处4台(1用1备), 系统整体调试一次。 三、提供与智能阴保桩配套的管理软件系统, 包括配套服务器、数据库软件	辽宁天然气长输管道阴极保护数字化监控系统技术服务	1

				、阴极保护工程监控系统专家系统配套软件。		
成都开美利科技有限公司	6	南江县瑞博天然气有限公司	2024.6.6	下两至梓潼庙输气管道阴极保护系统整改技术服务该条管线牺牲阳极埋设55组（一组2支），共计埋设阳极110支；测试桩增设27支。	梓潼庙至下两供气管道阴极保护系统整改技术服务	1
成都开美利科技有限公司	7	宁波工业供水有限公司	2022.11.7	1、安装50V/50A智能恒电位仪2台，安装30V/5A智能太阳能恒电位仪安装6台；2、钻建50米深MMO/Ti深井阳极地床3口，阳极地床安装；3、钻建30m特种柔性阳极深井地床钻井6口，阳极地床安装；4、安装智能测试桩12套，含参比、探头等；5、安装预包装22kg镁合金阳极24支；6、普通测试桩安装6套，含参比等；7、管道线焊接、防腐、电缆敷设等；	阴极保护项目（重发）	1
成都开美利科技有限公司	11	德阳市齐福配气站及川孝246站-齐福配气站输气管道维修改造工程阴极保护系统	2023.6	牺牲阳极安装32支，电位测试桩安装8支，长效参比电极安装8只，线缆标识牌安装50只，阳极线缆安装100米，铝热焊施工10处，焊口粘弹体防腐施工10处，阴极保护有效性测试8.9公里，由连续性测试8.9	德阳市齐福配气站及川孝246站-齐福配气站输气管道维修改造工程阴极保护系统	1

七、迁改工程概况

公里，土方开挖回
100立方米，青苗
赔偿8处。旧测试
桩、失效阳极、失
效参比电极拆除6
处。